

COMUNE DI LUCCA SICULA
Prov. di Agrigento

**OGGETTO: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO
DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA STRADA COM.LE SCILLICATORE**

L'amm.ne com.le nell'ambito delle proprie competenze, inerenti l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia dei beni di pertinenza com.le, ha dato incarico allo scrivente di predisporre il preventivo di spesa per il ripristino della viabilità della strada esterna di uso pubblico, **SCILLICATORE** ;

Dal sopralluogo effettuato in data odierna, si constata che gran parte della sede stradale dall'innesto con la pavimentazione in cong. Bituminoso fino all'innesto con il fiume gebbia risulta pavimentata in parte con fondazione in tout-venat di cava, nel tratto pianeggiante ed in parte in congl. cementizio nella parte in pendenza e precisamente il tratto dalla proprietà del sig. Manzullo alla proprietà del sig. Silvio ;

In tale tratto per circa ml. 400,00 si constatano la presenza di grosse buche con grave difficoltà per il transito veicolare, con notevoli disagi da parte dei conduttori agricoli per il trasporto delle derrate, tenendo presente che la zona è particolarmente vocata a coltura olivicola e frutticola ;

L'intervento si reputa indispensabile ed urgente al fine di non peggiorare maggiormente l'attuale viabilità ;

Pertanto, in considerazione della poca disponibilità economica dell' Ente, con il presente intervento si intendono eseguire i seguenti interventi di tamponamento:

- lavori di sistemazione delle buche e di parte di tratti maggiormente dissestati, con messa in opera di fondazione in tout-venat di cava e sovrastante pavimentazione in congl. cementizio, previa pulitura delle stesse ;

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE E PREVENTIVO DI SPESA:

N.Ord tarf.	Descrizione della fornitura e dei lavori da Eeguire,etc.	quantità	Imp. Unit.	Importo
1) NP1	Fornitura di congl. cementizio confezionato in bitumera a ql. 3,00 di cemento, per rattoppi buche di sede stradale, posto in loco, etc. Quantità prevista	mc. 15,50	96,50	1.495,00
2) N.P.2	Fornitura di misto granulometrico, compreso posa in loco, etc. Quantità prevista	mc. 5,00	20,00	100,00

	SOMMANO i lavori €.			1.595,00
	Iva AL 20 %			319,00
	Imprevisti			<u>86,00</u>
	Totale			2.000,00

TOTALE PERIZIA € 2.00,00

Il presente preventivo non costituisce stralcio o frazionamento di maggiori lavori che si sarebbero potuti eseguire con unico affidamento.

Nel corso dei lavori, considerata la natura e l'entità delle stesse opere, potranno aversi delle variazioni di spesa tra una voce ed un'altra, sempre nell'ambito dello stesso preventivo.

Il ripristino della viabilità delle strade sarà curato con l'ausilio di operatori comunali.

Lucca Sicula , li

IL TECNICO
(Geom. A. Gianneto)

