

COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE TECNICA

Relativa ai lavori di ripristino di alcune strade esterne al perimetro urbano.

E' intendimento di questo Ente mettere in sicurezza le strade di proprietà comunale, che a causa delle incessanti e durature piogge per tutto il periodo invernale sono state danneggiate. Sono molte le frane e gli smottamenti presenti nelle strade di proprietà comunale e precisamente strade: Lanza-Scillicatore-Villanova-Mortillaro-Scala-Salina-Gaggiari-Lucca Sicula-Calamionaci e Lucca Sicula-Villafranca Sicula.

Necessita intervenire urgentemente per ripristinare le suddette strade con mezzi meccanici quale pale caricatrice, per tagliare il materiale depositato nella sede stradale e con tout-venant per ripristinare le sedi stradali in modo tale da rendere percorribili le strade e consentire agli agricoltori di recarsi nelle campagne per svolgere i normali lavori.

Si prevede una spesa complessiva di € 2.600,00

Indicazione dei lavori:

1. Nolo di pala caricatrice per spostamento materiale alluvionale depositato nella sede stradale, compreso operatore in opera, etc.
Ore 10 x € 50,00 = € 500,00

 2. Fornitura di tout-venant di cava per Sistemazione sede stradale, compreso il livellamento del materiale.
mc. 150 x € 8,00 = € 1.200,00

 3. Fornitura di conglomerato cementizio a ql 2,50 di cemento per rattoppamento buche nella sede stradale.
mc. 3,00 x € 100,00 = € 300,00
- | | |
|------------|------------|
| totale | € 2.000,00 |
| IVA al 21% | € 420,00 |
| Imprevisti | € 180,00 |
| Sommano | € 2.600,00 |



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Silvestre Giarratano)